

Spett.le :

Ditta _____	Data 11-04-08
Via _____	Att.ne _____
Cap _____ Città _____	
Tel _____ Fax _____ e-mail _____	

I lavori verranno eseguiti non da personale dipendente della EUROEDIL SPA ma da officina terza che viene espressamente autorizzata dalla committente con la firma del presente contratto di posa.

Porte tagliafuoco/multiuso A TASSELLARE o SU FALSOTELAIO

Fissaggio del telaio tramite tasselli su struttura adeguata e delle dimensioni corrette come da ns schede tecniche, inserimento ante, montaggio maniglia standard, caricamento e regolazione cerniera, inserimento guarnizione termoespandente a coprire i fori dei tasselli. Su porte a 2 ante posa del selettore di chiusura e boccola a pavimento.

Porte tagliafuoco/multiuso SU CARTONGESSO

Fissaggio dei telai con viti, inserimento ante, montaggio maniglia standard, caricamento e regolazione cerniera, fissaggio guarnizione (la parete in cartongesso deve essere realizzata a regola d'arte e come da indicazione del produttore). Su porte a 2 ante montaggio del selettore di chiusura e boccola a pavimento.

Porte tagliafuoco/multiuso A MURARE (versione "A")

Assemblaggio della porta, bloccaggio provvisorio nella muratura con cunei, montaggio della maniglia e caricamento delle cerniere a molla. Su porte a 2 ante montaggio del selettore di chiusura e boccola a pavimento.

Porte tagliafuoco/multiuso A MURARE (versione "B")

Realizzazione di scassi della muratura, assemblaggio porta, fissaggio delle zanche con malta cementizia (fornitura esclusa), rifiniture al grezzo (escluso velo e tinteggiatura), montaggio della maniglia e caricamento delle cerniere a molla. Su porte a 2 ante montaggio del selettore di chiusura e boccola a pavimento.

rif	descrizione	nr	€/cad	€/totale
	Porta tagliafuoco o multiuso ad 1 anta fino a mq 2,40			
	Porta tagliafuoco o multiuso ad 1 anta oltre a mq 2,40			
	Porta tagliafuoco o multiuso a 2 ante fino a mq 4,00			
	Porta tagliafuoco o multiuso a 2 ante oltre a mq 4,00			

rif	accessori	nr	€/cad	€/totale
	Chiudiporta aereo			
	Selettore di chiusura			
	Maniglione antipanco TWIST			
	Maniglione antipanco SLASH			
	Maniglione antipanco TOUCH-BAR			
	Elettromagnete - escluse opere elettriche			
	Maniglia standard			
	Caricamento cerniere a molla			

Segue nella pagina successiva si ritiene valido solo se controfirmato su entrambe le pagine .

Salvo approvazione

per accettazione
.....
(timbro e firma)

Imponibile	0,00
Iva 20%	0,00
IMPORTO TOTALE	0,00



 Indirizzo cantiere _____

 Responsabile cantiere _____

 Tempi di esecuzione _____

 Fine lavori _____

 Pagamento _____

 NOTE _____

Operazioni da eseguire a carico del cliente PRIMA dell'inizio della posa

Scarico materiali e relativo controllo di stato e quantità. Custodia dei materiali. Distribuzione dei materiali a piè d'opera compresa collocazione ai relativi piani posa. Riquadratura dei fori muro. Pavimentazioni finite. Esecuzione di murature adeguate a sostenere le porte. Realizzazione nodi pareti in cartongesso come da indicazione del produttore (se prevista tale applicazione). Installazione falsitelai metallici a regola d'arte (se prevista tale applicazione). Scantonatura per le zanche (quando prevista la posa a murare di tipo "B"). Definizione delle quote finite su ciascun foro. Consegna delle piante esecutive alla squadra di posa.

Operazioni da eseguire a carico del cliente DURANTE la posa in opera

Garanzia della piena ed immediata agibilità in sicurezza dei luoghi di posa. Fornitura energia elettrica. Manovalanza necessaria per la movimentazione di vetri, ante, telaio, etc. Mezzi di sollevamento in genere ed eventuali ponteggi a norma. Opere murarie di qualsiasi tipo (come riquadratura dei fori muri o finiture con malta cementizia). Eventuali sigillature compresi gli idonei materiali per la loro realizzazione. Fissaggio delle zanche con malta cementizia (quando prevista la posa a murare di tipo "A"). Opere elettriche di qualsiasi tipo, anche eventuali allacciamenti elettrici degli accessori oggetto della fornitura. Opere di imbiancatura o ripristini pareti/pavimenti. Riempimento del vuoto tra telaio e parete, nel caso di porte REI, evitando imbarcamento montanti/traversi. Smaltimento dei materiali di risulta a discarica .

Operazioni da eseguire a carico del cliente DOPO dell'inizio della posa

DOPO la posa il Committente è tenuto a firmare il verbale di fine lavori. Dalla data della sua firma decorre l'obbligo a carico del committente di provvedere alla manutenzione secondo le indicazioni fornite dal costruttore. Qualora il committente si rifiutasse di firmare il suddetto verbale, l'Euroedil Spa invierà una raccomandata A/R con la quale richiederà allo stesso, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera, di provvedere alla firma del suddetto verbale avvertendo il committente - il quale sin da ora accetta - che in caso contrario allo spirare del quinto giorno i lavori si intenderanno accettati con ogni conseguente liberazione di responsabilità della Euroedil Spa.

Continua dalla pagina precedente - si ritiene valido solo se controfirmato su entrambe le pagine .

Salvo approvazione

per accettazione

 (timbro e firma)