



EUROEDIL Spa Via Monte Falco, 87 52100 AREZZO (AR)
 Tel 0575-370017 Fax 0575-22823
 info@euroedilspa.it www.euroedilspa.it



**Ordine di
 posa in
 opera**

Pag 1 di 2

Spett.le :

Ditta _____ Data **11-04-08**
 Via _____ Att.ne _____
 Cap _____ Città _____
 Tel _____ Fax _____ e-mail _____

I lavori verranno eseguiti non da personale dipendente della EUROEDIL SPA ma da officina terza che viene espressamente autorizzata dalla committente con la firma del presente contratto di posa.

Portoni tagliafuoco scorrevoli - 1 e 2 ante

Fissaggio guida su architrave adeguatamente dimensionato e realizzato, assemblaggio del pannello, montaggio e regolazioni necessarie degli accessori previsti

Portoni tagliafuoco scorrevoli telescopici T2 e T4

Fissaggio guida su architrave adeguatamente dimensionato e realizzato, assemblaggio dei pannelli, montaggio e regolazioni necessarie degli accessori previsti

Portoni tagliafuoco Magnum BRD - 1 e 2 ante

Assemblaggio del telaio e fissaggio dello stesso a mezzo tasselli o zanche a murare (escluse opere murarie), inserimento ante, montaggio e regolazioni necessarie degli accessori previsti

Saliscendi tagliafuoco

Fissaggio dell'elemento alla muratura, montaggio e regolazioni necessarie degli accessori previsti

tipo	descrizione	nr	€/cad	€/totale
Scorrevoli e BRD	Fino a mq 3,50			
	Da mq 3,51 fino a mq 8,00			
	Da mq 8,01 fino a mq 12,00			
	Da mq 12,01 fino a mq 25,00			
	Oltre mq 25,00			
	Supplemento se a 2 ante			
Telescopici	Fino a mq 8,00			
	Da mq 8,01 fino a mq 12,00			
	Da mq 12,01 fino a mq 25,00			
	Oltre mq 25,00			
VSD	Fino a mq 1,00 - saliscendi			
varie	Struttura portante 100x200-250 (min.fatt. ml 3,00 - oltre 3,00 al multiplo di ml)			
	Spessoramenti (a corpo, per ciascun portone)			

Segue nella pagina successiva si ritiene valido solo se controfirmato su entrambe le pagine .

per accettazione

 (timbro e firma)

Salvo approvazione

Imponibile	0,00
Iva 20%	0,00
IMPORTO TOTALE	0,00



Indirizzo cantiere _____

Responsabile cantiere _____

Tempi di esecuzione _____

Fine lavori _____

Pagamento _____

NOTE _____

Operazioni da eseguire a carico del cliente PRIMA dell'inizio della posa

Scarico materiali e relativo controllo di stato e quantità. Custodia dei materiali. Distribuzione dei materiali a piè d'opera compresa collocazione ai relativi piani posa. Riquadratura dei fori muro. Pavimentazioni finite. Esecuzione di murature adeguate a sostenere i portoni Realizzazione di strutture di sostegno adeguate a sostenere i portoni. Scantonatura per le zanche. Definizione delle quote finite su ciascun foro. Consegna delle piante esecutive alla squadra di posa.

Operazioni da eseguire a carico del cliente DURANTE la posa in opera

Garanzia della piena ed immediata agibilità in sicurezza dei luoghi di posa. Fornitura energia elettrica. Manovalanza necessaria per la movimentazione di ante, telaii, etc. Mezzi di sollevamento in genere ed eventuali ponteggi a norma. Opere murarie di qualsiasi tipo (come riquadratura dei fori muri o finiture con malta cementizia). Eventuali sigillature compresi gli idonei materiali per la loro realizzazione. Fissaggio delle zanche con malta cementizia. Opere elettriche di qualsiasi tipo, anche eventuali allacciamenti elettrici degli accessori oggetto della fornitura. Opere di imbiancatura o ripristini pareti/pavimenti. Riempimento del vuoto tra telaio e parete. Smaltimento dei materiali di risulta a discarica .

Operazioni da eseguire a carico del cliente DOPO dell'inizio della posa

DOPO la posa il Committente è tenuto a firmare il verbale di fine lavori. Dalla data della sua firma decorre l'obbligo a carico del committente di provvedere alla manutenzione secondo le indicazione fornite dal costruttore. Qualora il committente si rifiutasse di firmare il suddetto verbale, l'Euroedil Spa invierà una raccomandata A/R con la quale richiederà allo stesso, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera, di provvedere alla firma del suddetto verbale avvertendo il committente - il quale sin da ora accetta - che in caso contrario allo spirare del quinto giorno i lavori si intenderanno accettati con ogni conseguente liberazione di responsabilità della Euroedil Spa.

Continua dalla pagina precedente - si ritiene valido solo se controfirmato su entrambe le pagine .

Salvo approvazione

per accettazione

 (timbro e firma)